







**REABILITARE MODERATĂ A CĂMINULUI CULTURAL REDIU
PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI SERVICIILE PUBLICE PRESTATE LA
NIVELUL U.A.T. REDIU**

TABLOU TAMPLARIE - USI EXTERIOARE									
Etaj	Vedere	Marca	Specificatii	Dimensiune la rosu l x h m	Dimensiune tamplarie l x h m	Perimetru	Suprafata	Orientare	Cantitatea
Parter ±0.00 m		Ue1	Clasificare : Ușă exterioară, deschidere batantă Descriere: Profile PVC 5 camere cu geam triplu termoizolant Low e clar , culoare tâmplărie RAL 8014 (maro sepia), cu panou plin la partea inferioară. Geam triplu cu bagheta distanțier caldă, cu Argon între foile de geam. Se va utiliza sticlă securizată laminată. Detalii montaj: Cu garnituri de etanșare din cauciuc. Etanșeizare la montaj se face cu spumă poliuretanică (șnur continuu) Cerințe minime : - rezistență termică R' min. : 0,77 m2K/W; - transmitanță termică U' max. : 1,30 W/m2k; - comportarea la încovoiere din vânt : clasa B2; - rezistența la deschidere – închidere repetată: min. 100.000 cicluri; - etanșeitatea la apă : min. clasa 5A; - permeabilitatea la aer: min. clasa 3; - nr. minim de schimburi de aer: 0,5 schimburi / oră; - izolarea la zgomot aerian: min. 25dB.	1.65 m x 2.70 m	1.65 m x 2.70 m	8.70 m	S vitrata	-	1
							3.24 m ²		
Parter ±0.00 m		UF1	Clasificare : Ușă Fereastră exterioară, deschidere batantă Descriere: Profile PVC 5 camere cu geam triplu termoizolant Low e clar , culoare tâmplărie RAL 8014 (maro sepia) Geam triplu cu bagheta distanțier caldă, cu Argon între foile de geam. Se va utiliza sticlă securizată laminată. Detalii montaj: Cu garnituri de etanșare din cauciuc. Etanșeizare la montaj se face cu spumă poliuretanică (șnur continuu). Maner cu sistem antipanica Cerințe minime : - rezistență termică R' min. : 0,77 m2K/W; - transmitanță termică U' max. : 1,30 W/m2k; - comportarea la încovoiere din vânt : clasa B2; - rezistența la deschidere – închidere repetată: min. 100.000 cicluri; - etanșeitatea la apă : min. clasa 5A; - permeabilitatea la aer: min. clasa 3; - nr. minim de schimburi de aer: 0,5 schimburi / oră; - izolarea la zgomot aerian: min. 25dB.	2.00 m x 3.05 m	2.00 m x 3.05 m	10.10 m	S vitrata	-	1
							4.76 m ²		
Parter ±0.00 m		Ue2	Clasificare : Ușă exterioară, deschidere batantă Descriere: Profile PVC 5 camere, culoare tâmplărie RAL 8014 (maro sepia). Detalii montaj: Cu garnituri de etanșare din cauciuc. Etanșeizare la montaj se face cu spumă poliuretanică (șnur continuu) Cerințe minime : - rezistență termică R' min. : 0,77 m2K/W; - transmitanță termică U' max. : 1,30 W/m2k; - comportarea la încovoiere din vânt : clasa B2; - rezistența la deschidere – închidere repetată: min. 100.000 cicluri; - etanșeitatea la apă : min. clasa 5A; - permeabilitatea la aer: min. clasa 3; - nr. minim de schimburi de aer: 0,5 schimburi / oră; - izolarea la zgomot aerian: min. 25dB.	0.90 m x 2.10 m	0.85 m x 2.00 m	6.00 m	S vitrata	St	1
							-		
Parter ±0.00 m		Ue2	Clasificare : Ușă exterioară, deschidere batantă Descriere: Profile PVC 5 camere, culoare tâmplărie RAL 8014 (maro sepia). Detalii montaj: Cu garnituri de etanșare din cauciuc. Etanșeizare la montaj se face cu spumă poliuretanică (șnur continuu) Cerințe minime : - rezistență termică R' min. : 0,77 m2K/W; - transmitanță termică U' max. : 1,30 W/m2k; - comportarea la încovoiere din vânt : clasa B2; - rezistența la deschidere – închidere repetată: min. 100.000 cicluri; - etanșeitatea la apă : min. clasa 5A; - permeabilitatea la aer: min. clasa 3; - nr. minim de schimburi de aer: 0,5 schimburi / oră; - izolarea la zgomot aerian: min. 25dB.	0.90 m x 2.10 m	0.85 m x 2.00 m	6.00 m	S vitrata	Dr	2
							-		
Subtotal S vitrata							8.00 m ²		2
TOTAL							16.23m²		5

NOTE

- IN PLANURI, SECTIUNI SI FATADE SUNT INDICATE TIPURILE SI POZITIILE DE MONTAJ ALE TAMPLARIILOR CU DIMENSIUNILE GOLURILOR LA ROSU ALE ACESTORA.
- IN TABLOURILE DE TAMPLARIE SUNT DATE FORMA, IMPARTIREA SI MODUL DE DESCHIDERE A PARTILOR MOBILE, TINAND CONT DE DIMENSIUNILE GOLURILOR IN CARE SE MONTEAZA TAMPLARIA.
- DIMENSIUNILE DE EXECUTIE, DETALIILE DE MONTAJ SI FIXARE ALE TAMPLARIEI NU SE PRECIZEAZA; ACESTEA DEPIND DE TIPUL TAMPLARIEI PROCURATE, IN FUNCTIE DE OPTIUNILE FURNIZORULUI.
- FURNIZORUL ARE OBLIGATIA VERIFICARII PE SANTIER A GOLURILOR DE MONTAJ INAINTEA EXECUTIEI TAMPLARIILOR**

Nume		Semnatura		Cerinta		Referat/ Expertiza nr./data		
Verificator	arh. Roxana Dragomir			B, D, E, F				
Expert tehnic								
Proiectant general S.C. INTEC S.R.L. RO 18639873 - J177/53/2006 Galati, str. A. Cernat, nr. 144 		Proiectant de specialitate S.C. TERENIA PROJECT S.R.L. 41310025 - J17/1265/2019 Galati, str. Arcașilor, nr. 88H 		Beneficiar	UAT COMUNA REDIU		Proiect nr.:	IN-2023-013
Specificatie Sef proiect Proiectat Desenat		Nume Semnatura		Scara	1:100		Faza:	P.Th.
Adresa: Comuna Rediu, sat Rediu, județul Galați				Data	2023		Titlu planșă	TABLOU TAMPLARIE USI EXTERIOARE
							Planșă nr.:	A03

h/l= 291 / 494 (0.14m²)

Allplan 2023